



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: IV 04-404-21/2019
Дана: 28.06.2019. године
Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 25.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Набавка радова Изградња музејског објекта са пратећим садржајем ЈН број IV 04-404-
21/2019

Питање 1:

molimo da nam pružite dodatne informacije vezane za javnu nabavku broj IV 04-404-15/2019 –
Izgradnja muzejskog objekta sa pretećim sadržajem.

Naručilac je u *Obrascu ponude i strukture cene*, u okviru fasaderskih radova, pozicija 13-01 naveo:

13-01 Nabavka, krojenje i postavljenje fasadnih ploča od fiber
cementa (vlaknastog cementa-eterнита) d-8mcm, obrada linearnom
teksturom (LINEA). Ploče za montažu se kroje iz ploča dim 250x122cm.
Montaža elemenata od eternita izvodi se na metalnoj (aluminijumskoj)
potkonstrukciji koja se kači za zid od opeke. Обрачун по m² fasade
zajedno sa
potkonstrukcijom.

m² 63,95

Pozicijom 13-01 se predviđa postavljanje fasadnih ploča u površini 63,95 m². Uvidom u projekat, gde je
dužina zida oko 61 m i visina 5,5 m zaključuje se da je stvarna površina zida koji se oblaže fasadnim
pločama znatno veća nego što je predviđena pozicijom 13-01 predmera radova (63,95 m²). Isto se može
zaključiti i na osnovu pozicije 08-04 izolaterskih radova, gde je predviđeno postavljanje termoizolacije u
ventilisanoj fasadi u površini 255,81 m²:

08-04 Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije u
ventilisanoj fasadi, između nosača potkonstrukcije, pločama kamene
vune d = 12cm ispod podova na tlu. Обрачун по m².

m² 255,81

Molimo Naručioca da izvrši proveru i uskladi količinu na poziciji za fasadu od fiber cementnih ploča (13-
01).

ОДГОВОР 1:

На страни број 36, Конкурсне документације- Код Обрасца понуде поткрала се техничка грешка.
Код Фасадерских радова Позиција 13-01 треба да гласи:

„13-01 Nabavka, krojenje i postavljenje fasadnih ploča od fiber
cementa (vlaknastog cementa-eterнита) d-8mcm, obrada linearnom

teksturom (LINEA). Ploče za montažu se kroje iz ploča dim 250x122cm.

Montaža elemenata od eternita izvodi se na metalnoj (aluminijumskoj)

potkonstrukciji koja se kači za zid od opeke. Obračun po m² fasade

zajedno sa potkonstrukcijom.

m²

255,81 „

Одговор на питање и пречишћен текст конкурсне документације биће објављена на сајту наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Наручилац неће одлагати рок за подношење понуда.

У Новом Бечеју
Дана 28.06.2019.

Комисија